

Số: 1514 /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 23 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng
mương thoát nước và đường giao thông ngoài Khu công nghiệp và Khu dân cư
Becamex Bình Phước (giai đoạn II)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021-2025;



Căn cứ Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng mương thoát nước và đường giao thông ngoài Khu công nghiệp và Khu dân cư Becamex Bình Phước (giai đoạn II);

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 100/TTr-SNN-TL ngày 03/8/2022;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng mương thoát nước và đường giao thông ngoài Khu công nghiệp và Khu dân cư Becamex Bình Phước (giai đoạn II), với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

Điều chỉnh quy mô xây dựng các tuyến kênh tiêu thuộc dự án: Xây dựng mương thoát nước và đường giao thông ngoài Khu Công nghiệp và Khu Dân cư Becamex Bình Phước (Giai đoạn II), cụ thể như sau:

1.1. Tuyến kênh T1.

- Đoạn kênh từ K0+00 đến K0+138 điều chỉnh cắt giảm 02 tuyến đường bên kênh.

- Đoạn kênh từ K0+138 đến K0+210 và từ K0+520 đến K0+720: Điều chỉnh từ kênh bê tông cốt thép, mặt cắt hình chữ nhật, kích thước lọt lòng kênh $b \times h = 2,5\text{m} \times 2\text{m}$ thành kênh bê tông cốt thép dạng cống hộp kích thước $b \times h = 2,5\text{m} \times 2\text{m}$; mặt trên cống hộp kết hợp làm đường trên kênh rộng 5m.

- Cắt giảm cống qua đường tại K0+144; Bổ sung thêm 02 cống qua đường tại vị trí K0+954 và K1+820; Thông số kỹ thuật mỗi cống: Kích thước lọt lòng cống qua đường $b \times h = 2,5\text{m} \times 2,5\text{m}$; kết cấu bê tông cốt thép; chiều dài cống 16,6m (bao gồm cả phần cửa vào, cửa ra).

1.2. Tuyến kênh T2.

- Đoạn kênh từ K0+000 đến K0+418: điều chỉnh cắt giảm 02 tuyến đường bên kênh; cắt giảm cống qua đường tại K0+259.

- Đoạn kênh từ K0+436 đến K0+536: Điều chỉnh từ kênh bê tông cốt thép, mặt cắt hình chữ nhật, kích thước lọt lòng kênh $b \times h = 2,5\text{m} \times 2,5\text{m}$ thành kênh bê tông cốt thép dạng cống hộp kích thước $b \times h = 2,5\text{m} \times 2,5\text{m}$; mặt trên cống hộp kết hợp làm đường trên kênh rộng 5m.

- Bổ sung 137m kênh tiêu đoạn cuối để đấu nối với tuyến suối hiện hữu; kênh có kết cấu bê tông cốt thép, mặt cắt hình chữ nhật, kích thước lọt lòng kênh $b \times h = 3,5\text{m} \times 3,0\text{m}$.

- Bổ sung 03 cống qua đường tại K1+400, K2+325 và K3+062, cụ thể:

+ Cống qua đường tại K1+400: Kích thước lọt lòng cống qua đường $b \times h = 3,0\text{m} \times 3,0\text{m}$; kết cấu bê tông cốt thép; chiều dài cống 16,6m (bao gồm cả phần cửa vào, cửa ra).

+ Công qua đường tại K2+325 và K3+062: Thống số kỹ thuật mỗi công: Kích thước lọt lòng bxx = 3,5m x 3,0m; kết cấu bê tông cốt thép; chiều dài công 16,6m (bao gồm cả phần cửa vào, cửa ra).

1.3. Tuyến kênh T3:

- Đoạn từ K0+000 đến K0+296 (bên trái tuyến) và đoạn từ K0+000 đến K0+500 (bên phải tuyến) cắt giảm tuyến đường 02 bên kênh. Điều chỉnh giảm 19,2m kênh (từ K1+851 đến K1+870) đoạn giao với đường Đồng Hữu - Bàu Nàm.

- Bổ sung thêm 02 công qua đường kết hợp làm cầu dân sinh tại K0+500 và K1+175, cụ thể:

+ Công qua đường tại K0+500: Kích thước lọt lòng bxx = 2,5m x 2,5m; kết cấu bê tông cốt thép; chiều dài công 16,6m (bao gồm cả phần cửa vào, cửa ra).

+ Công qua đường tại K1+175: Kích thước lọt lòng bxx = 3,0m x 2,5m; kết cấu bê tông cốt thép; chiều dài công 16,6m (bao gồm cả phần cửa vào, cửa ra)

1.4. Điều chỉnh quy mô giải phóng mặt bằng: Cắt giảm quy mô diện tích giải phóng mặt bằng từ 12,27 ha còn 11,30 ha.

2. Điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư:

2.1. Dự toán điều chỉnh, phát sinh tăng: 1.192.716.800 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm chín mươi hai triệu, bảy trăm mười sáu nghìn, tám trăm đồng). Trong đó:

a) Chi phí phát sinh tăng: 3.222.760.876 đồng (Bao gồm: Phát sinh chi phí xây dựng, chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn xây dựng).

b) Chi phí phát sinh giảm do giảm diện tích bồi thường, GPMB: 2.030.044.076 đồng.

2.2 Điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư: **100.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng). Trong đó:

Chi phí xây dựng	Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 20/8/2020	Giá trị điều chỉnh	Chênh lệch (+) tăng (-) giảm
Chi phí xây dựng	66.467.379.000	69.569.197.167	3.101.818.167
Chi phí quản lý dự án	1.038.341.310	1.100.039.293	61.697.983
Chi phí tư vấn ĐTXD	3.856.701.495	3.915.946.221	59.244.726
Chi phí khác	1.931.669.861	1.931.669.861	0
Chi phí bồi thường, GPMB	21.469.122.500	19.439.078.424	- 2.030.044.076
Chi phí dự phòng	5.236.785.834	4.044.069.034	- 1.192.716.800
Tổng cộng	100.000.000.000	100.000.000.000	0

- Nguồn vốn thực hiện điều chỉnh: Sử dụng chi phí dự phòng của dự án; không làm vượt Tổng mức đầu tư đã phê duyệt

Điều 2. Các nội dung khác của dự án vẫn thực hiện theo Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng mương thoát nước và đường giao thông ngoài Khu công nghiệp và Khu dân cư Becamex Bình Phước (giai đoạn II).

Điều 3. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh (đơn vị chủ đầu tư) chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng trình tự xây dựng cơ bản hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- LĐVP, Phòng: KT;
- Lưu: VT (Th qd 21-022).

CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Huỳnh Anh Minh